



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
LUBELSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Zamość, 2010-10-29

Wyjaśnienia z dnia 29 października 2010 r. do

PRZETARGU
W TRYBIE OKREŚLONYM W ART. 70¹ KODEKSU CYWILNEGO
NA BUDOWĘ PAWILONU DYDAKTYCZNEGO WRAZ Z URZĄDZENIEM TERENU
WOKÓŁ PAWILONU ORAZ WYKONANIEM PRZYŁĄCZY ZEWNĘTRZNYCH
W RAMACH PROJEKTU „BUDOWA ZESPOŁU LABORATORIÓW DLA KIERUNKU
BUDOWNICTWO W WYŻSZEJ SZKOLE ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI W
ZAMOŚCIU ORAZ ZAKUP WYPOSAŻENIA”

1. W treści przetargu ujęty jest zakup wyposażenia, którego nie ujęto w przedmiarach. Czy wyposażenie jest w zakresie w/w postępowania? Proszę o korektę lub wyjaśnienia

Ad 1.

Wyposażenie nie wchodzi w zakres zamówienia.

2. W przedmiarach do wykończenia elewacji przyjęto cegłę CRH KALAHARIA natomiast w opisie i na rysunkach widoczna jest cegła EKO KLINKIER Siena gładka. Którą z cegieł przyjąć do kalkulacji?

Ad 2. Do wykończenia elewacji należy przyjąć cegłę o parametrach i kolorystyce cegły EKO KLINKIER Siena gładka.

3. Drzwi D-3 2 sztuki w zestawieniu jako Porta drzwi akustyczne 27 dB z przeszkleniem (drzwi akustyczne Porta z przeszkleniem nie występują) natomiast w przedmiarze są to drzwi Porta DECOR. Które drzwi przyjąć do kalkulacji?

Ad 3. Drzwi D3 powinny być przeszklone i akustyczne i winny zachować izolacyjność akustyczną $R_w=27\text{dB}$. Można przyjąć do kalkulacji drzwi np. firmy Porta, które spełniają w/w warunki.

4. Proszę o podanie klasy betonu ław, stóp, ścian, słupów, belek, stropów, schodów. W przedmiarze niektóre z elementów są z betonu C-16/20, a niektóre z betonu klasy C-20/25 natomiast w opisie technicznym i rysunkach - branża konstrukcyjna fundamenty, stopy, ściany fundamentowe zewnętrzne oraz płytę żelbetową parkingu zaprojektowano z betonu klasy C30/37 XC3 (W8) pozostałe elementy z betonu C25/30 XC1.





**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
LUBELSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Ad 4. Klasy betonu należy przyjąć według zaleceń PW konstrukcji. Płytę żelbetową garażu i szacht wykonać według zaleceń PW konstrukcji (beton C30/37 XC3 (W8). Płytę posadzki w garażu (gr. 10cm) wykonać z betonu C20/25 XC1.

5. Według wyliczeń własnych pomieszczenia nr 2/1 i 2/8 mają inną powierzchnię niż powierzchnia w projekcie i przedmiarach (odpowiednio 92,3 m² i 42,75 m²). Proszę o korektę pozycji 179, 180, 181, 181, 183, 188, 190, 191 przedmiaru lub wyjaśnienia.

Ad 5. Do pozycji 179,180,181,183,188,190,191 dla pomieszczeń nr 2/1 i 2/8 przyjąć powierzchnie odpowiednio 92,3 m² i 42,75 m².

